

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1.1		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.8+6.0)*2.6	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
2 d.1.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.0*0.9*4	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
3 d.1.1	KNR 4-01 0346-01	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych 12	gniazd. gniazd.	12.000	
				RAZEM	12.000
4 d.1.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 8cm (6.06+1.6*3)*2.6-0.9*2.0*4	m ² m ²	21.036	
				RAZEM	21.036
5 d.1.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm (1.0*2.0*4)	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6 d.1.1	KNR 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł-nadproza L= 180cm 4*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7 d.1.1	KNR 4-01 0322-03 analogia	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach z cegieł-nadproza L= 130cm 2*2+4	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi 20.28*0.1	m ³ m ³	2.028	
				RAZEM	2.028
1.2		PODŁOGI I POSADZKI			
9 d.1.2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.0*3.9*2+3.0*3.92*2+3.06*1.36*2+2.5*3.2*2+3.1*6.1	m ² m ²	97.953	
				RAZEM	97.953
10 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 4.0*3.9*2+3.0*3.92*2+3.06*1.36*2+2.5*3.2*2+3.1*6.1	m ² m ²	97.953	
				RAZEM	97.953
11 d.1.2	KNR-W 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m (4.0*3.9*2+3.0*3.9*2)*0.1	m ³ m ³	5.460	
				RAZEM	5.460
12 d.1.2	KNR-W 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi (4.0*3.9*2+3.0*3.9*2)*0.1+97.95*0.15	m ³ m ³	20.153	
				RAZEM	20.153
13 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym (4.0*3.9*2+3.0*3.9*2)*0.1	m ³ m ³	5.460	
				RAZEM	5.460
14 d.1.2	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 (4.0*3.9*2+3.0*3.9*2)	m ² m ²	54.600	
				RAZEM	54.600
15 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 8cm (4.0*3.9*2+3.0*3.9*2)	m ² m ²	54.600	
				RAZEM	54.600
16 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2cm poz.9-poz.15	m ² m ²	43.353	
				RAZEM	43.353
17 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe poz.9	m ² m ²	97.953	
				RAZEM	97.953
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.9	m ² m ²	97.953	
				RAZEM	97.953

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1.2 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.9	m ² m ²		
				97.953	
				RAZEM	97.953
20	KNR-W 2-02 d.1.2 1114-08	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 14.0	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
21	KNR AT-27 d.1.2 0204-03	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm-izolacja podłytkowa łazienki 14.0	m ² m ²		
				14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNR-W 2-02 d.1.2 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 97.953-14.0	m ² m ²		
				83.953	
				RAZEM	83.953
23	KNR-W 2-02 d.1.2 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.22	m ² m ²		
				83.953	
				RAZEM	83.953
24	KNR-W 2-02 d.1.2 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.22	m ² m ²		
				83.953	
				RAZEM	83.953
1.3		TYNKI I OKŁADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE			
25	KNR 4-01 d.1.3 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² (4.0*2+4.0*2+3.0*2+4.0*2)*2*2.5+(3.1*2+1.4*2+2.5*4+6.0*3)*2*2.5	m ² m ²		
				335.000	
				RAZEM	335.000
26	KNR 2-02 d.1.3 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach (4.0*2+4.0*2+3.0*2+4.0*2)*2*2.5+(3.1*2+1.4*2+2.5*4+6.0*3)*2*2.5	m ² m ²		
				335.000	
				RAZEM	335.000
27	KNR AT-27 d.1.3 0204-01	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm poz.28	m ² m ²		
				68.800	
				RAZEM	68.800
28	KNR-W 2-02 d.1.3 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (3.1*2+1.4*2+1.6*2+1.5*2)*2.5*2-1.8*4	m ² m ²		
				68.800	
				RAZEM	68.800
29	KNR 2-02 d.1.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.25-poz.28	m ² m ²		
				266.200	
				RAZEM	266.200
30	KNR 2-02 d.1.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.9	m ² m ²		
				97.953	
				RAZEM	97.953
31	KNR 2-02 d.1.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.25-poz.28+poz.30	m ² m ²		
				364.153	
				RAZEM	364.153
1.4		STOLARKA DRZWIOWA			
32	KNR 2-02 d.1.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.0*4+0.8*2.0*4	m ² m ²		
				13.600	
				RAZEM	13.600
33	KNR 2-02 d.1.4 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane nakładane na mur 4.9*4+4.8*4	m m		
				38.800	
				RAZEM	38.800
1.5		WENTYLACJA			
34	KNR-W 2-02 d.1.5 0128-05 analogia	kanławy wentylacyjne z sztywnych rur spiro 4.5*4	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
35	KNR 4-01 d.1.5 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-zwykłe 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNR 4-01 d.1.5 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-wspomagane elektrycznie ze zwłoka czasową 4	szt. szt.		
				4.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1.5	KNR AT-09 0701-04	Dachówki cementowe EURONIT; Dachówki cementowe holenderki podwójne - dachówki specjalne 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
1.6		INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE PARTERU		RAZEM	4.000
38 d.1.6		Remont instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji, nowe rozdzielnie, nowe lampy rastrowe, osprzęt gniazd i włączników, zasilanie wentylatorów łazienkowych, 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000