

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODDASZE			
1.1		ŚCIANKI DZIAŁOWE			
1 d.1.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (14.3+6.2+6.3*2)*2.3	m ² m ²	76.130	
				RAZEM	76.130
2 d.1.1	KNR 4-01 0106-04	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi poz.1	m ³ m ³	76.130	
				RAZEM	76.130
3 d.1.1	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gips.-kart. na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02 (14.3+3.9+6.6+2.2*2+2.9*2)*2.3	m ² m ²	80.500	
				RAZEM	80.500
1.2		PODŁOGI I POSADZKI			
4 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek 14.3*7.3	m ² m ²	104.390	
				RAZEM	104.390
5 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 14.3*7.3	m ² m ²	104.390	
				RAZEM	104.390
6 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-01	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m ² w jednym miejscu OSB 25mm Krotność = 2 14.3*7.3	m ² m ²	104.390	
				RAZEM	104.390
7 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-01 analogia	Podłoga z cementowo-włóknowych płyt posadzkowych - podłoga w łazienkach poz.8	m ² m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
8 d.1.2	KNR AT-27 0204-03	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie poziome, warstwa gr. 2 mm-izolacja podłytkowa łazienki poz.9	m ² m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
9 d.1.2	KNR-W 2-02 1114-08	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 5.1*4	m ² m ²	20.400	
				RAZEM	20.400
10 d.1.2	KNR-W 2-02 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW poz.4	m ² m ²	104.390	
				RAZEM	104.390
11 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 62.5*1.05	m ² m ²	65.625	
				RAZEM	65.625
12 d.1.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 62.5*1.05	m ² m ²	65.625	
				RAZEM	65.625
1.3		OKŁADZINY SUFITÓW I SKOSÓW			
13 d.1.3	analiza indywidualna	Rozebranie ścianek kolankowych, skosów, sufitu (14.3+6.1+6.5)*(1.3+2.0)+3.15*14.5	m ² m ²	134.445	
				RAZEM	134.445
14 d.1.3	KNR AT-12 0203-01	Okładziny poddasza z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej NIDA 60CD mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odporność ogniowa F 0,5/EI 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01 (14.3+6.1+6.5)*(1.3+2.0)+3.15*14.5	m ² m ²	134.445	
				RAZEM	134.445
1.4		STOLARKA DRZWIOWA, OKNA DACHOWE			
15 d.1.4	KNR-W 2-02 1016-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 0.5-0.8 m ² 0.78*1.4*8	m ² m ²	8.736	
				RAZEM	8.736
16 d.1.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.9*2.0*4+0.8*2.0*4	m ² m ²	13.600	
				RAZEM	13.600
17 d.1.4	KNR 2-02 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane nakładane na mur 38.8	m m	38.800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02	Schody strychowe		RAZEM	38.800
d.1.4	1016-07 analogia		szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		TYNKI, OKŁADZINY CERAMICZNE, MALOWANIE			
19	KNR AT-27	Ręczne nałożenie warstwy szpachłówki uszczelniającej - powierzchnie pionowe, warstwa gr. 2 mm	m ²		
d.1.5	0204-01	(1.8*2+2.1*2)*2.3*2+(1.7*2+3.1*2)*2.3*2	m ²	80.040	
				RAZEM	80.040
20	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.1.5	0840-06	poz.19	m ²	80.040	
				RAZEM	80.040
21	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.5	1505-03	(14.3*2+5.9*4+6.0*2+1.5*2)*2.3+14.3*(1.2*2+2.0*2+3.5)	m ²	296.130	
				RAZEM	296.130
1.6		WENTYLACJA			
22	KNR-W 2-02	kanały wentylacyjne z sztywnych ruru spiro	m		
d.1.6	0128-05 analogia				
		4.5*4	m	18.000	
				RAZEM	18.000
23	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-zwykłe	szt.		
d.1.6	0322-02				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
24	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł-wspomagane elektrycznie ze zwłoka czasową	szt.		
d.1.6	0322-02				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR AT-09	Dachówki cementowe EURONIT; Dachówki cementowe holenderki podwójne - dachówki specjalne	szt.		
d.1.6	0701-04				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
1.7		INSTALACJE ELEKTRYCZNE W ZAKRESIE PODDASZA			
26		Remont instalacji elektrycznej, wykonanie nowej instalacji, nowe rozdzielnie, nowe lampy rastrowe, osprzęt gniazd i włączników, zasilanie wentylatorów łazienkowych,	kpl		
d.1.7					
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000